Byggemodning Dahlsvej, Odense

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 02.2011 - 03.2013

Bygherre:
Odense Kommune
VandCenter Syd A/S

Rådgiver:
Anders Kirkeby
Cowi

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 28.000.000,-

Sted:
Skt. Klemens
Odense

Afdeling: Region Fyn

MUNCK FORSYNINGSLEDNINGER

-fordi infrastruktur skaber værdi



VandCenter Syd - Byggemodning Dahlsvej

Entreprenørfirmaet Ollerup A/S, som nu er en del af Munck Forsyningsledninger a/s, havde i årene 2011 til 2013 et stort projekt for Odense Kommune og VandCenter Syd A/S.

Projektet indeholdt håndtering af mere end 30.000 m3 jord i forbindelse med en byggemodning i et område ved Sankt Klemens i Odense Kommune.

Dahlsvej-byggemodningen bestod af cirka 5 kilometer rørlægning i dimensionen Ø110 til Ø1000 samt 1,5 kilometer stamvej. Der var varierende LAR-løsninger, som blandt andet brede wadier, og projektarealet udgjorde på sagen over 20 HA.





MUNCK FORSYNINGSLEDNINGER

-fordi infrastruktur skaber værdi