

Guldborgsund Forsyning A/S – Etablering af transportsystem for spildevand

Kategori: Tryksat kloakering

Periode: 05.2010 - 12.2010

Bygherre:

Guldborgsund Forsyning A/S
Gaabensevej 116
4600 Nykøbing Falster

Rådgiver:

Sweco A/S (Carl Bro A/S)

Entrepriseform: Totalentreprise

Entreprisensum: Kr. 48.000.000,-

Sted:

Falster – Guldborgsund Kommune



-fordi infrastruktur skaber værdi



Etablering af transportsystem for spildevand

Opgaven omfatter udførelse af kloakarbejder i h.t. Guldborgsund Kommunes Spildevandsplan 2010 – 2014 for "Område 1 – ved Stubbekøbing". Arbejdet bestod i nedlæggelse af 6 rensningsanlæg og etablering af pumpestationer for bortpumpning i nyt transportsystem til Tårup Bro Rensningsanlæg. Dertil tryksat kloakering med LPS minipumpestationer på 487 ejendomme og tilslutning af disse på det nye transportsystem. Der blev gravet, boret, pløjet og kædegravet ca. 90 km. trykledning i jorden i dim. Ø50 til Ø250 mm.

Område A: Tryksat kloakering af byerne Lillebrænde, Tårup, Dukkerup, Algstrup m.fl. - i alt 133 ejendomme. Etablering af store pst. v/Maglebrænde RA og Lillebrænde inkl. tilslutning til ny transportledning.

Område B: Tryksat kloakering af byerne Vejringe, Åstrup, Moseby m.fl. - i alt 108 ejendomme. Etablering af store pst. v/Vejringe-Åstrup, Moseby og Stangerup RA, m/tilslutning af disse til ny transportledning.

Område C: Tryksat kloakering af byerne Horbelev, Falkerslev, Særslev m.fl. - i alt 98 ejendomme. Etablering af store pst. v/Horbelev og Falkerslev RA, m/tilslutning til ny transportledning.

Område D: Tryksat kloakering af byerne Torkilstrup, Oustrup, Gunslevmagle, Sullerup m.fl. - i alt 148 ejendomme.



-fordi infrastruktur skaber værdi