

Energinet - Nedgravning af 150 kV kabler ved Hinnerup N.

Kategori: Elkabler

Periode: 06.2019 - 03.2020

Bygherre:

Energinet

Tonne Kjærvej 65

7000 Fredericia. Kontaktperson: Steen Schütt,
7010 2244

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisenum: Kr. 9.300.000,-

Sted:

Hinnerup N.

Afdeling: Region Jylland



-fordi infrastruktur skaber værdi

Nedgravning af 150 kV kabler ved Hinnerup N

Munck Forsyningsledninger har for Energinet etableret ca. 2,4 km 150 kV kabler i to dobbelttracé ved Hinnerup.

Opgaven omhandlede bl.a. følgende:

- Detailprojektering og planlægning af entreprisen, forundersøgelser og indhentning af tilladelser plus LER-oplysninger, samt kontakt til lodsejere og etablering af skurby
- Jordarbejde i forbindelse med etablering af kabelgrave og muffegrave, samt efterfølgende reetablering - herunder oplagingspladser langs tracéet
- Kabeltræk, lægning af dækplader og advarselsnet, samt ca. 800 meter styret underboringer i tracéet og det hertil forbundne jordarbejde
- Rørtræk og iblæsning af fiberkabler, påfyldning af betonit i alle underboringsrør og rør i åben grav, samt reetablering af krydsende og langsgående dræn i tracéet
- Håndtering og / eller beskyttelse af krydsende ledninger og rørføringer herunder også dræn, samt jordarbejde i forbindelse med etablering af jordingsanlæg i muffegravene og etablering og dokumentation af jordingsanlægget
- Dokumentation og kvalitetssikring af hele projektet



-fordi infrastruktur skaber værdi