

Fjernvarme Horsens A/S - Transmissionsledning fra Vejlevej til Horsens Vest

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 03.2018 - 12.2018

Bygherre:

Fjernvarme Horsens A/S

Endelavevej 7

8700 Horsens, Kp.: Lars Illum Stachelhaus

Entrepriseform: Hovedentreprise (miniudbud i
rammeaftale)

Entreprisenum: Kr. 18.000.000,-

Sted:

Vejlevej

Horsens Vest

Afdeling: Region Jylland



-fordi infrastruktur skaber værdi



Fjernvarme Horsens A/S - Transmissionsledning fra Vejlevej til Horsens Vest

I 2018 udførte Munck Forsyningsledninger a/s en transmissionsledning på Vejlevej i Horsens til Horsens Vest for Fjernvarme Horsens A/S. Opgaven blev udført som en hovedentreprise udbudt som miniudbud. Opgaven omfattede etablering af cirka 5,5 km. transmissionsledninger i Ø550 til Ø710 twinrør.

Transmissionsledningen blev udført i dobbelt tracé, og blev flere steder udført som styret underboring, der blev udført af Munck Forsyningsledningers egen No-Dig specialafdeling. Smedarbejdet er udført af Østergaard Entreprise.

Ud over jord-, belægnings- og smedearbejde omfattede opgaven blandt andet også kontakt og koordinering med forbrugere, borgere og myndigheder.



-fordi infrastruktur skaber værdi