

Vandcenter Syd - Kloakreovering Gartnerbyen Etape 3

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 03.2020 - 09.2020

Bygherre:

Vandcenter Syd

Vandværksvej 7, 5000 Odense C.

Kontaktperson: Daniel Andersen, 2042 0752

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisenum: Kr. 6.400.000,-

Sted:

Bolbro

Odense V

Afdeling: Region Fyn



-fordi infrastruktur skaber værdi



Kloakreovering

Gartnerbyen er en ny bydel i det vestlige Odense, hvor der udvikles et område på ca. 130.000 m² til bolig og erhverv.

Gartnerbyen P/S er den hovedansvarlige for hele byggeområdet, og denne etape er underlagt restriktioner, som er gældende for hele byggepladsen. Etapen omhandler etablering af regnvandsbassin samt etablering af kloak for regn-, spildevand og fællesvand primært i eksisterende vej.

Opgaven indeholder bl.a.:

- Etablering af afstivet byggegrube ca. 6x8 meter for etablering af gennempresning af Ø710 PE-ledning
- Regn- og spildevandsledning Ø500 samt Ø600 betonrør i dobbelt ledningsgrav, ca. 450 meter fællesledning
- Udgravning af regnvandsbassin. Volumen af bassin er ca. 14.500 tons.



-fordi infrastruktur skaber værdi