

Energi Viborg Vand A/S - kloakering af fælleskloak på Lærkevej i Kølvrå

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 11.2017 - 12.2017

Bygherre:

Energi Viborg Vand A/S
Industrivej 15
8800 Viborg

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisenum: Kr. 2.300.000,-

Sted:

Lærkevej
Kølvrå
7470 Karup J.

Afdeling: Region Jylland



-fordi infrastruktur skaber værdi



Energi Viborg Vand A/S - kloakering af fælleskloak på Lærkevej i Kølvrå

Etablering af 300 meter hoved-spildevandsledning i op til Ø250 PVC inkl. sløjfning af eksisterende ledning. Ledningerne blev primært etableret ved gravning med gravekasse og i op til 3,5 meters dybde, hvilket også gør sig gældende for hovedbrøndene. Der er sat 3 stk. Ø600 brønde og 22 stk. Ø425 PP skelbrønde.

Hovedparten af ledningen ligger i den smalle Lærkevej, hvor der er fortov i begge sider, som skulle holdes farbare for beboere, skraldemænd m.v. Der blev installeret cirka 300 meter stikledning i Ø160 PVC, hvoraf de 135 meter er udført med Pit-maskine (mini-boremaskine), idet flere af stikledningerne skulle føres helt ind til husene.

Så for at mindske graveskader i beboernes have blev denne No-Dig metode anvendt til beboernes store tilfredshed.

Der blev inden opstart afholdt beboerinfomøde. I forlængelse af kloakarbejderne er der udført en række forskellige anlægsarbejder, såsom fræsning af asfalt for senere genindbygning som BSG, udlægning af SGII, asfaltering af 1600 m² samt punktreparationer af fortov samt kantsten.

Grønne arealer er slutteligt blevet retableret med buske, træer, beplantning samt græs.



-fordi infrastruktur skaber værdi