

N1: 60 kV Esbjerg by og havn

Kategori: Elkabler

Periode: 09.2021 - 12.2021

Bygherre:

N1

Edison Park 1, 6715 Esbjerg N. Kontaktperson:
Michael Olsen Kochholm

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisenum: Kr. 16.000.000,-

Sted:

Esbjerg



-fordi infrastruktur skaber værdi



Nedlægning af ca. 7 km 60 kV Esbjerg by og havn

Munck Forsyningsledninger har i 2021 etableret ca. 7 km 60 kV i Esbjerg by og havn. [Kabellægning](#) blev udført i vanskelige jordbundsforhold på Esbjerg Havn og gennem Esbjerg by, hvor en del af området tidligere har været losseplads.

Projektet omhandlede blandt andet:

- Planlægning af opgaven, herunder gennemførelse af forundersøgelser, indhentning af LER og gravetilladelser samt andre myndighedsgodkendelser
- Udarbejdelse af afmærkningsplaner og koordinering med vejmyndigheder mv., herunder etablering af vejafmærkning og trafikregulering samt vedligeholdelse af dette
- Gennemførelse af prøvegravninger, søgning og frigravning af fremmede ledninger
- Kontakt til lodsejere
- Sikkerhedsarbejder i forbindelse med gravearbejde og i forhold til andre entreprenører
- Udlægning af køreveje på dele af strækningen
- Udførelse af styret underboring på ca. 3,8 km samt ved vejunderførelser mv. De styrede underboringer blev udført af Muncks egen No-dig afdeling
- Gravning blev udført i åben mark/rabat/fliser og asfalt samt både med og uden gravekasser
- Gravning af splejsehuller
- Håndtering og nedlægning af 60 kV kabel og dækbånd
- Opdækning og reetablering både i græs, flise- og asfaltbelægning
- Udførelse af dokumentation og kvalitetssikring

Hele opgaven, herunder også styrede underboringer, er udført i egenproduktion.