

N1: 60 kV Haderslev - Moltrup

Kategori: Elkabler

Periode: 04.2020 - 10.2020

Bygherre:

N1

Edison Park 1, 6715 Esbjerg N. Kontaktperson:
Michael Olsen Kochholm

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisenum: Kr. 3.200.000,-

Sted:

Haderslev - Moltrup



-fordi infrastruktur skaber værdi



Nedlægning af ca. 5,2 km 60 kV mellem Haderslev og Moltrup

Munck Forsyningsledninger etablerede i 2020 ca. 5,2 km 60 kV kabel mellem Haderslev og Moltrup. Projektet omfattede alt arbejde i forbindelse med [nedgravning af kabler](#) - 60 kV.

Projektet omhandlede blandt andet:

- Planlægning af opgaven, herunder gennemførelse af forundersøgelser, indhentning af LER og gravetilladelse, samt andre myndighedstilladelser
- Udarbejdelse af afmærkningsplaner og koordinering med vejmyndigheder mv., herunder etablering af vejafmærkning og trafikregulering samt vedligeholdelse
- Gennemførelse af prøvegravninger, søgning og frigravning af fremmede ledninger.
- Kontakt til lodsejere
- Udlægning af køreveje på dele af strækningen
- Gravning i åben mark, rabat, fliser og asfalt, herunder gravning med og uden gravekasse
- Udførelse af delstrækninger via styret underboring udført af Munck Forsyningsledningers No-Dig afdeling
- Håndtering og nedlægning af 60 kV kabel og dækbånd
- Udførelse af dokumentation og kvalitetssikring

Kvalitetssikring er udført efter principperne i ISO 9001, som Munck Forsyningsledningers kvalitetssikringssystem er opbygget efter. Omfanget af kvalitetssikring er blevet styret af kontrolplanen.