

Evida: Sode Biogas

Kategori: Gasledninger

Periode: 09.2020 - 04.2021

Bygherre:

Evida Service Nord A/S

Vognmagervej 14, 8800 Viborg. Kontaktperson:
Jacob Jensen

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisenummer: Kr. 13.000.000,-

Sted:

Sode, Sønderjylland



-fordi infrastruktur skaber værdi



Sode Biogas

Munck Forsyningsledninger udførte i 2020-2021 Sode Biogas. Projektet blev udført i hovedentreprise og omfattede nedgravning af 9,8 km forstærkningsledning i Ø200 7 bar PN16 plastledning, samt etablering af 3 stk. fundamenter til kompressorstation.

Projektet omhandlede bl.a.:

- Gennemførelse af forundersøgelser, herunder indhentning af LER og gravetilladelse
- Udarbejdelse af afmærkningsplaner og koordinering med vejmyndigheder mv., herunder også trafikafvikling og trafiksikring af byggepladsen (gravning langs trafikeret vej)
- Gennemførelse af prøvegravninger, søgning og frigravning af fremmede ledninger
- Fotodokumentering af arealer før opstart og efter endt arbejde
- Kontakt til lodsejere
- Etablering og afrigning af Skurby og depotarealer
- Etablering af rørgrav med og uden gravekasse
- Svejsearbejder og rørhåndtering samt retablering og belægningsarbejder
- Opbygning og montering af afgangsrørstykke fra BMR-Station
- Opbygning og montering af til- og afgangsrørstykke fra kompressorer og MMR-station
- Klargøre område ved eksisterende BMR-Station til opstilling af Mini-M/R-Station
- Støbning af fundament til kompressorer og punktfundamenter til MMR-Station
- Trykprøvning
- Grundvandssænkning

Herudover blev en del af arbejdet udført som styret underboring. Der blev udført 36 stk. styrbare underboringer med Ø355 SDR11 og SDR17 B-rør i alt ca. 1,3 km. De styrede underboringer blev udført af Muncks egen "no dig"-afdeling.



-fordi infrastruktur skaber værdi