

Tryksat kloakering af haveforening inkl. etablering af nye vandledninger

Kategori: Tryksat kloakering

Periode: 09.2021 - 06.2022

Bygherre:

Envidan på vegne af HF Voldby

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisenum: Kr. 5.900.000,-



-fordi infrastruktur skaber værdi



Tryksat kloakering af haveforening inkl. etablering af nye vandledninger

Projektet omfatter kloakering af 101 kolonihave-ejendomme samt fælles beboerhus i haveforening Voldby-etableret med tryksat systemer og tilslutning til eksisterende gravitationsledninger v forsyningsselskab.

Entreprisen indeholder følgende hovedmængder:

- Etablering af ca. 2100 lbm. Trykledninger i dim. Ø40mm-Ø75 mm, inkl. stikledninger
- Sætning af 102 mini-pumpestationer
- Levering af 102 LPS minipumpestationer
- Levering og montering af målerbrønde
- Retablering af belægninger og øvrige arealer

Ledningerne etableres primært ved metoden "styret boring", hvorved opgravninger og dermed gener for trafik og beboere blev holdt på et minimum.

Munck Forsyningsledninger a/s udførte i nærværende entreprise alle anlægsarbejder. Den overordnede projektering var udført af Envidan, mens detailprojekteringen (herunder dimensionering af ledninger, fastlæggelse af de præcise ledningsføringer og placering af pumpestationer) blev udført i et samarbejde mellem bygherre og Munck. Under udførelsen af projektet stod Munck Forsyningsledninger a/s for den daglige lodsejerkontakt.



-fordi infrastruktur skaber værdi