

Omlægning af kloakledninger i Sandkrogen

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 03.2015 - 11.2015

Bygherre:

Nordvand A/S, Arne Christensen
Ørnegårdsvej 17
2820 Gentofte

Rådgiver:

Niras
Sortemosevej 19
3450 Allerød

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisenummer: Kr. 6.500.000,-

Sted:

Gladsaxe Kommune



-fordi infrastruktur skaber værdi



Omlægning af kloakledninger i Sandkrogen

For Nordvand etableres nyt separatsystem med regnvandsledning og dybere spildevandsledning i vejen og stikledninger ind til de enkelte ejendomme i Sandkrogen. Den ældre afløbsledning (fællessystem) inde på parcellerne afproppes og eksisterende brønde sløjfes.

Kloakarbejderne omfatter:

Etablering af 450 m fælleskloakledning i dimension $\varnothing 200$ - $\varnothing 400$ pp, 375 m regnvandsledning i dimension $\varnothing 200$ - $\varnothing 400$ pp, 60 stk. spildevandsstikledninger til parceller, inkl. skel-brønde $\varnothing 315$ samt 35 stk. regnvandsstik til parceller og vejbrønde.

Desuden sætning af 30 stk. hovedbrønde i dimension $\varnothing 600$ pp og $\varnothing 1250$ bt, samt strømpeføring af 20 m fælleskloakledning i dimension $\varnothing 150$ bt.

Da arbejdet også foregår i beboernes private haver, er der særlig fokus på at skabe tryghed for beboerne i processen. Dette sker via informationsmøder, nabobreve og personlig dialog.



-fordi infrastruktur skaber værdi