

# Odense Kommune, Kochsgade, etablering af cykelsti og nyt fortov.

Kategori: Anlægsarbejder

Periode: 04.2013 - 09.2013

Bygherre:

Odense Kommune, Hans Andersen,  
hala@odense.dk - 66131372

Nørregade 36

5000 Odense C

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisenum: Kr. 2.100.000,-

Sted:

Kochsgade, fra Bredstedgade til Grønlandsgade

Afdeling: Fyn



-fordi infrastruktur skaber værdi



## Beskrivelse af projektet

### Anlægsarbejdets forskellige faser

Projektet indeholdt arbejder med rydning, op- og nedbrydning, jordarbejder, afvandingsarbejder, arbejder med bundsikring og stabile grusbærelag, asfalt- og belægningsarbejder samt levering og sætning af kantsten. Samtlige processer tilhører i MF's kerneydelser, og opgaverne blev løst af erfarne medarbejdere med stærke kompetencer inden for de forskellige felter.

For at sikre, at samtlige elementer i nyanlægget, herunder faldforhold, længder, bredder og dybder, blev etableret præcist både horisontalt og vertikalt, benyttede MF sig af egen totalstation for afsætning og dertil uddannet personale. Op- og nedbrydning af materialer foregik miljørigtigt med genindbygning af alle egnede materialer, og de overskydende materialer kørtes til godkendt deponi. De optagne Hasle-klinker blev palleteret og kørt i depot for senere brug i bymidten. Nye kantsten blev leveret i henhold til kommunens etiske krav til naturstensprodukter.

Afvandingsarbejder, herunder levering og sætning af nye rendestensbrønde, blev udført af MF's egne certificerede kloakmestre. Under opbygningen blev alle bærelag udskiftet (BG og SG), og asfaltarbejderne blev udført af hhv. MF og Munck Asfalt fra egne asfaltfabrikker. MF udførte de øvrige belægningsarbejder med egne brolægge og struktører, idet MF er godkendt til og uddanne såvel struktører som brolægge gennem lærlingeforløb. Alle arbejder i grønne arealer blev desuden udført af MF's egne anlægsgartnere.



-fordi infrastruktur skaber værdi