

Mariagerfjord Vand A/S - Afskæring af Mariager og Assens Renseanlæg, E2

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 09.2016 - 12.2016

Bygherre:

Mariagerfjord Vand A/S - Kontaktperson: Søren Erikstrup (99525354)

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisenum: Kr. 7.000.000,-

Afdeling: Region Jylland



-fordi infrastruktur skaber værdi

Separering af vand og spildevand. Etablering af tryksat system



Omfang: 2,4 km. Ø315 tryksat ledning, Separering af 30 sommerhuse i indtil 4 mtrs. dybde, Stikledninger, gravitationsledning, 3 km. cykelsti og grundvandssænkning.

Munck Forsyningsledninger a/s etablerer for Mariagerfjord Vand A/S en afskærende ledning fra en ny pumpestation i Mariager til en ny afskærende ledning ved Fladbjerg. Ledningen etableres dels ved gravning og dels ved styret underboring, herunder promilleboringer.

Ledningen skal på en stor del af strækningen lægges i et tracé, der senere skal anvendes til ca. 3 km. cykelsti, og entreprisen indeholder derfor også opbygning af bærelag for cykelstien. I Mariager skal etableres ny afskærende spildevandsledning frem til pumpestationen i samme tracé som transportledningen.

Sommerhusområdet Kongenshøjvej skal kloakeres og består af 30 sommerhuse, hvor der føres stik ind på grunden. Dele af kloakeringen foregår med styret underboringer for herved at undgå at gennemgrave beboernes haver. Der har været stor beboer fokus på opgaven, og denne er imødekommet med opstartsmøde, hvor beboerne havde mulighed for at deltage.

Der er udført 500 meter Ø200 gravitationsledning i gravekasse og ca. 600 mtr. styret boring i dim. Ø200-Ø250, og udført grundvandssænkning for flere af kloakarbejderne.



-fordi infrastruktur skaber værdi