

Forsyning Helsingør - Ledningsrenovering 2015-2016

Kategori: Vandledninger

Periode: 05.2015 - 09.2016

Bygherre:
Forsyning Helsingør - Vand A/S
Agnetevej 2
3070 Snekkersten

Rådgiver:
Dines Jørgensen & Co A/S, Rådgivende
Ingeniører
Kirsebærallé 9-11
3400 Hillerød

Entreprisenum: Kr. 6.500.000,-

Afdeling: Region Sjælland



-fordi infrastruktur skaber værdi



Forsyning Helsingør - Ledningsrenovering 2015-2016

Arbejdet omfatter udskiftning af ca. 4.730 m vandforsyningseternitledning for Forsyning Helsingør - Vand A/S fordelt over to år med henholdsvis ca. 2.470 m i 2015 og 2.260 m i 2016, udført ved relining (rør i rør), pipe bursting og styret underboring og gravning inkl. bortkørsel af overskudsjord og boreslam samt retablering af alle berørte arealer.

Der skal udføres ledningsrenovering på følgende veje:

Kongevejen, Nyrup, 1.450 meter $\varnothing$ 250 og 25 m $\varnothing$ 315 etableret ved styret underboring
Hornbækvej, Tikøb, 320 meter $\varnothing$ 160 etableret ved styret underboring
Kongevejen 4-39, Helsingør, 125 meter $\varnothing$ 63 etableret ved styret underboring og 140 m relining (rør i rør)
Vinkelvej, Helsingør, 165 meter $\varnothing$ 63 etableret som relining (rør i rør)
Stubbedamsvej, Helsingør, 245 meter $\varnothing$ 63 etableret som relining (rør i rør)
Århusgade, Helsingør 135 meter $\varnothing$ 63 etableret ved bursting og 595 meter $\varnothing$ 63 som relining (rør i rør)
Ndr. Strandgade, Hellebæk, 810 meter $\varnothing$ 160 og 100 m $\varnothing$ 50 etableret ved styret underboring
Fabriksvej, Helsingør 620 meter $\varnothing$ 63 etableret som relining (rør i rør)



-fordi infrastruktur skaber værdi