

# Energi Viborg Vand A/S - Etablering af ny trykledning

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 11.2016 - 12.2016

Bygherre:  
Energi Viborg Vand A/S

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisenum: Kr. 1.700.000,-

Sted:  
Over Viskum  
Vejrumbro

Afdeling: Region Jylland



-fordi infrastruktur skaber værdi



## Energi Viborg Vand A/S - Etablering af ny trykledning

Munck Forsyningsledninger a/s etablerede for Energi Viborg Vand A/S en ny trykledning fra Vejrumbro Rensningsanlæg og til en brønd ved Over Viskum. Ledningen blev etableret primært ved pipe-bursting, og ved brønde blev ledningen nedgravet lokalt. Der blev ligeledes nedgravet ca. 50 meter frem mod omkoblingsstedet ved rensningsanlægget. Ledningerne blev leveret og svejset samt trykprøvet på arbejdsstedet og derefter trukket hen til installationsstedet.

Ledningen ligger på en stor del af strækningen i eksisterende cykelsti, og ved start-modtagehul for pipe-bursting blev der således retableret med bærelag og asfalt. Der blev etableret grundvandssænkning ved enkelte huller, idet ledningen ligger dybt og der er højt grundvandsspejl.

Der er udført 870 m Ø200 PE ledning og 1616 m Ø160 PE ledning, samt installeret 5 stk. Ø425 brønde, hvoraf de to af brøndene var specialfremstillet.



-fordi infrastruktur skaber værdi