ENERGINET.DK - 150 kV Herning - Ikast

Kategori: Elkabler

Periode: 06.2014 - 10.2014

Bygherre:
ENERGINET.DK

Entrepriseform: Fagentreprise

Entreprisesum: Kr. 13.000.000,-

Sted:
Fra Bjørnholt til Herning

Afdeling: Region Jylland

-fordi infrastruktur skaber værdi



ENERGINET.DK - Anlægsarbejde fra Bjørnholt til Herning

Munck Forsyningsledninger a/s har i foråret og sommeren 2014 nedgravet cirka 25 km. 150 kV kabel fra muffe 24 i Ikast til Herning. Kablet blev gravet ned som en forlængelse og færdiggørelse af strækningen imellem Bjørnholt og Herning.

Nedgravning er udført primært ved hjælp af gravekasse, hvor kabler og dækplader føres igennem kassen og kabelsand tilføres i en og samme arbejdsgang. Metoden benyttes med fordel ved blødbundsområder og løs jord.

Ud over nedgravning med gravekasse, er en del af arbejdet også udført med styret underboring samt nedgravning af foringsrør, hvor i kablet efterfølgende trækkes.

Projektet er udført med to kabeltræk om ugen, svarende til cirka 2800 - 3000 meter tracé pr. uge. For at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø kræves det at planlægningen og samarbejdet imellem bygherre og andre aktører fungerer efter hensigten. Dette sikres ved ugentlige byggemøder og produktionsmøder, hvor medarbejderne bliver inddraget i planlægningen og udførelsen af produktionen.





-fordi infrastruktur skaber værdi