CTR - 40MW El-kedel

Kategori: Elkabler

Periode: 09.2017 - 12.2017

Bygherre:
CTR
Stæhr Johansens Vej 38
2000 Frederiksberg

Rådgiver:
Ingeniør Huse
Michael Drewsens Vej 23
8270 Højbjerg

Entrepriseform: Underentreprise

Entreprisesum: Kr. 3.800.000,-

MUNCK FORSYNINGSLEDNINGER

-fordi infrastruktur skaber værdi



Fremføring af elektrisk forsyning til el-kedel

Projektet omhandler levering af en komplet forsyning fra Radius transformerstation og til CTR bygning på Hagedornsvej 2, 2820 Gentofte. Dette indebærer oplæg (tegninger, settings, beskyttelse, kabel, transformer, fundament for transformer, relæer, 10,5 kV koblingsudstyr, programmering af beskyttelses relæer samt indkøb af disse) altså alt fra start til slut af projekt.

Munck har som underentreprenør til EWII stået for udførelsen af fremføringen af 3 stk. 50 kv kabler og 3 stk. tomrør til fiber fra transformerstation til CTR bygning. I alt 1450 meter tracé udført ved gravning og styret boring inkl. nedlægning/trækning af kabler og fuld retablering i fortovs og vejarealer.





MUNCK FORSYNINGSLEDNINGER

-fordi infrastruktur skaber værdi