

Pumpestation og midlertidigt sugespidsanlæg, Hundtofte

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 05.2013 - 01.2014

Bygherre:

Svendborg Vand - kontakt: Jørgen Kildegaard
tlf.: 63215515 / Sten Ladefod: 63215576

Rådgiver:

Grontmij A/S
Skibhusvej 52A
5000 Odense C

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisenum: Kr. 7.800.000,-



-fordi infrastruktur skaber værdi



Etablering af pumpestation og midlertidigt sugespidsanlæg

Udført som hovedentreprise af det tidligere Entreprenørfirmaet Ollerup A/S - nu Munck Forsyningsledninger a/s.

Entreprisen omhandler etablering af ny pumpestation i Hundtofte i 6 m dybde / 115 m². Entreprisen rummer ligeledes levering og lægning af 800 m betonrør i dimensionerne ø1600, ø1200 ø800, i 3 til 5 m dybde.

Desuden udførtes opbrydning og sløjfning af eksisterende pumpebrønde og ledninger. Grundet store mængder grundvand i området etableredes ligeledes et sugespidsanlæg til midlertidig grundvandssænkning samt nedfræsning af dræn i 6 meters dybde. Slutteligt indebærer entreprisen håndtering af 15.000 m³ jord.



-fordi infrastruktur skaber værdi