

# Kloakering af Molger og Enner for Horsens Vand A/S

Kategori: Tryksat kloakering

Periode: 05.2014 - 10.2014

Bygherre:

Samn Forsyning A/S (tidligere: Horsens Vand).

Kontaktperson: Tom Nielsen, tlf.: 76268700

Alrøvej 11

8700 Horsens

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisenummer: Kr. 4.100.000,-



-fordi infrastruktur skaber værdi



## Tryksat kloakering af 2 landsbyer i det åbne land - Molger og Enner

Projektet omfatter kloakering af 80 ejendomme i landsbyerne Molger og Enner i Horsens Kommune - etableret med primært tryksatte systemer og tilslutning til eksisterende gravitationsledninger.

### Entreprisen indeholder følgende hovedmængder:

- Etablering af ca. 14.200 lbm. trykledninger i dim.  $\varnothing 32$ - $\varnothing 75$ mm, inkl. stikledninger
- Sætning af 76 mini-pumpestationer
- Nedgravning af ca. 1500 m elkabel
- Retablering af belægninger og øvrige arealer

Ledningerne etableredes primært ved metoden "styret boring", hvorved opgravninger og dermed gener for trafik og beboere blev holdt på et minimum.

Munck Forsyningsledninger a/s udførte i nærværende entreprise alle anlægsarbejder. Den overordnede projektering var udført af Horsens Vand A/S, mens detailprojekteringen (herunder dimensionering af ledninger, fastlæggelse af de præcise ledningsføringer og placering af pumpestationer) blev udført i et samarbejde mellem bygherre og Munck, idet pumpeleverancen til projektet lå i en rammeaftale for pumpeleverancer, som er indgået mellem Horsens Vand A/S og Munck Forsyningsledninger a/s.

Under udførelsen af projektet stod Munck Forsyningsledninger a/s for den daglige lodsejerkontakt.



-fordi infrastruktur skaber værdi