

Nyudstykning i Egtved

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 04.2017 - 06.2017

Bygherre:
BlueKolding A/S
Kolding

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisenum: Kr. 1.800.000,-

Sted:
Byggemodning
Koldingvej 63
Egtved

Afdeling: Region Jylland



-fordi infrastruktur skaber værdi



BlueKolding A/S - nyudstykning i Egtved

Munck Forsyningsledninger a/s etablerede for BlueKolding A/S spildevandskloakering af en nyudstykning på 36 grunde beliggende ved Egtved. Ledningerne blev primært etableret ved gravning både med og uden gravekasse, og i op til 3 meters dybde, hvilket også gør sig gældende for hovedbrøndene.

Der blev ført spildevandsstik ind til den enkelte grund, og der blev afsluttet med skelbrønde, kegler og dæksel. I forbindelse med etablering af hovedkloakken blev der afgrødet muld og råjord for kommende vejkasse. Overskudsjord blev bortskaffet til lokal modtager. Projektet omfattede følgende:

- 850 meter hovedspildevandsledning i Ø200 PVC
- 300 meter stikledning i Ø160 PVC
- 5 stk. Ø1250 bt brønde
- 11 stk. Ø600 PP brønde
- 37 stk. Ø425 PP skelbrønde
- Afgravning og bortkørsel af 2300 m³ muldjord



-fordi infrastruktur skaber værdi